

Biuro Projektowe EL-PP

Konieczpol Stary ul. Częstochowska 218 42-230 Konieczpol

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI:

**Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przyłubsko
ul. Spacerowa gm. Kroczyce**

ADRES INWESTYCJI:

Przyłubsko
obręb: Huta Szklana, Przyłubsko
numery działek ewidencyjnych: 305/21, 306/6, 480, 235,

NAZWA INWESTORA:

Urząd Gminy Kroczyce

ADRES INWESTORA:

ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 Kroczyce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Paweł Pietralik uprawnienia SLK/6008/PWBE/15

DATA OPRACOWANIA:

30.12.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

EL-PP *Paweł Pietralik*

Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 218
42-230 Koniecpol

NIP: 9491904832 REGON: 369715121

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

30.12.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 5-12 0101-01	Wytyczenie trasy linii w terenie nieprzejrzyście	km		
		0,712	km	0,712	
				RAZEM	0,712
2 d.1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		312	m	312,000	
				RAZEM	312,000
3 d.1	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		400 * 0,4 * 0,8	m3	128,0000	
				RAZEM	128,0000
4 d.1	KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		712 * 0,4 * 0,6	m3	170,8800	
				RAZEM	170,8800
2		Rury osłonowe i kable			
5 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych AROT SRS 110 mm	m		
		37	m	37,0000	
				RAZEM	37,0000
6 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych AROT DVK Q -110 mm	m		
		16,5	m	16,5000	
				RAZEM	16,5000
7 d.2	KNNR 5 0705-01	Peszel szary z pilotem	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
8 d.2	KNNR 5 0707-04 z.sz.2.14. 9902-02	Układanie kabli YAKXS 4x35 mm w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h)	m		
		761	m	761,0000	
				RAZEM	761,0000
9 d.2	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YDY 2x2,5mm2 w latarniach oświetleniowych	m		
		150	m	150,0000	
				RAZEM	150,0000
10 d.2	KNNR-W 9 1007-01	Tablice bezpiecznikowe oświetleniowe TB-1	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Latarnie z oprawami			
11 d.3	KNR 9-30 0101-02	Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentów latarni solarnych i hybrydowych o objętości ponad 0,3 do 0,6 m3	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 9-30 0201-02	Montaż i ustawienie jednoramiennej latarni solarnej o wysokości słupa ponad 5 do 8 m	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
13 d.3	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych na latarni (pojedynczy)	szt.		
		16	szt.	16,0000	
				RAZEM	16,0000
14 d.3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED 48,5 W	szt.		
		16	szt.	16,0000	
				RAZEM	16,0000
15 d.3	KNCK-1 0801-05 analogia	Ustawienie słupka kablowego typu K	elem		
		12	elem	12,000	
				RAZEM	12,000
4		Badania			
16 d.4	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		17	odc.	17,0000	
				RAZEM	17,0000
17 d.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		16	szt.	16,0000	
				RAZEM	16,0000